westnetz

Wir sind das Netz der
westenergie

Änderung der
110-kV-Hochspannungsfreileitung

Pfungstadt – Biebesheim (Bl. 0798)

durch Leistungserhöhung
mit Hochtemperaturleiterseilen

Planfeststellungsverfahren

Anlage 04 – Mastliste

(teilw. nachrichtlich)

Westnetz GmbH
Spezialservice Strom
Genehmigungen
Florianstr. 15 - 21
44139 Dortmund

Westnetz GmbH
Änderung der 110-kV-Freileitung Bl. 0798 Pfungstadt - Biebesheim
Anlage 04 - Mastliste

Mast Nr.	Länge Spannfeld	Typ	Art	Masthöhe	Bemerkung
P001		*Portal 110 kV*		*9,7*	*UA Pfungstadt*
	104,30				
4505/0116		*D4*	*WA4ZG1*	*57,03*	*Mast 116 der Bl. 4504*
	211,40				
2		*A26*	*WA1*	*24,25*	
	250,50				
3		*A27*	*WA4*	*35,74*	
	341,40				
4		*A27*	*T2*	*34,54*	
	276,70				
5		*A27*	*T1*	*33,1*	
	334,70				
6		*A27*	*T2*	*31,12*	
	296,40				
7		*A27*	*T1*	*29,12*	
	257,40				
8		*A27*	*WA4*	*35,71*	
	317,40				
9		*A27*	*T1*	*36,89*	
	271,70				
10		*A27*	*T2*	*33,15*	
	340,50				
11		*A27*	*T2*	*31,23*	
	326,70				
12		*A27*	*T1*	*31,3*	
	272,50				
13		*A27*	*T1*	*29,01*	
	300,40				
14		*A27*	*T2*	*29,22*	
	345,70				
1015		**A77**	**T2**	**36,7**	**Neubaumast**
	333,00				

kursiv:	Bestandsmasten - nachrichtlich -	
Masthöhe:	Die Masthöhe bezieht sich auf die tatsächliche Höhe des Masts über Erdoberkante	
Masttyp:	A: Masten ausgelegt für zwei 110kV-Stromkreise	
	D: Masten ausgelegt für zwei 380kV-Stromkreise	
Mastart:	WA: Abspannmast	T: Tragmast
	WE: Endmast	ZG1: Zusatzgestänge zur Aufnahme zusätzlicher Leitungen

Westnetz GmbH
Änderung der 110-kV-Freileitung Bl. 0798 Pfungstadt - Biebesheim
Anlage 04 - Mastliste

Mast Nr.	Länge Spannfeld	Typ	Art	Masthöhe	Bemerkung
	333,00				
16		*A27*	*WA1*	*30,14*	
	294,70				
17		*A27*	*T1*	*31,29*	
	296,80				
18		*A27*	*T1*	*29,2*	
	295,90				
19		*A27*	*T2*	*31,25*	
	348,50				
1020		**A77**	**T2**	**34,7**	**Neubaumast**
	280,90				
21		*A27*	*T1*	*31,27*	
	303,80				
22		*A27*	*T1*	*29,32*	
	298,00				
23		*A27*	*T2*	*31,22*	
	310,20				
24		*A27*	*T2*	*29,08*	
	305,80				
25		*A27*	*T2*	*31,39*	
	341,60				
26		*A27*	*T1*	*33,29*	
	248,10				
27		*A27*	*T1*	*29,27*	
	273,7				
28		*A27*	*T1*	*33,16*	
	334,0				
29		*A27*	*T2*	*33,21*	
	301,0				
30		*A27*	*WE4*	*25,71*	
	88,4				
P002		*Portal 110 kV*		*ca. 10m*	*UA Biebesheim*

kursiv:	Bestandsmasten - nachrichtlich -	
Masthöhe:	Die Masthöhe bezieht sich auf die tatsächliche Höhe des Masts über Erdoberkante	
Masttyp:	A: Masten ausgelegt für zwei 110kV-Stromkreise	
	D: Masten ausgelegt für zwei 380kV-Stromkreise	
Mastart:	WA: Abspannmast	T: Tragmast
	WE: Endmast	ZG1: Zusatzgestänge zur Aufnahme zusätzlicher Leitungen